



BRUHAT BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

YELAHANKA ZONE

DIVISION: BYATARAYANAPURA

SUB DIVISION: BYATARAYANAPURA

***Name of Work: Estimate for Improvements to
Roads and Drains at Maruthi layout in Ward
No.06 Byatarayanapura Sub Division.***

JOB CODE:

Estimated Cost: Rs. 20.00 Lakhs

ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಲಯ

ನಂ. 92.

ವರದಿ:

ವಿಷಯ: Improvements to Roads and Drains at Maruthi layout in Ward No.06

Byatarayanapura Sub Divisionನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

Job Code:

* * * * *


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪು ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು, ಚರಂಡಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹರಿಯದೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲೀನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೋರಿರು ಮೇರೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
2. ಅವಶ್ಯವುರವ ಕಡೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಭಾವಣಿ ಹಾಕುವುದು.
3. ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವಶ್ಯಕ ವಾಟ್ಸ್ಕೆ ಮಾಟ್ಟಮಾಡುವುದು.
4. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಭೆಬೇಸ್‌ನ್ನು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು.
5. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈದರಕ್ಕೆ 25ಎಂಎಂ ದಪ್ಪದ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂದಾಜನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.


ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 (ಫಣಿಸಂದ್ರ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Assistant Executive Engineer
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
Byatarayanapura Sub Division
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24
B.B.M.P. Bangalore-24

YELAHANKA ZONE

		Estimate Cost:					2000000.00		
Sl. No	Description	Unit	No.	L	B	D	Qty	Rate	Amount
1	KSRRB 300-2. Earth work excavation by manual means in hard soil involving an average horizontal throw upto 2 meters and an average lift upto 0.5m, excavated surface leveled and sides neatly dressed, the disposed earth to be leveled neatly after breaking of clods complete as per specifications complete as per specifications MORTH chapter 3. Page No. 152 / Item No. 19.2 / PWD SR 2013-14	Cum							
	Desilting of Drains								
			2	130.00	0.45	0.30	35.10		
			1	50.00	0.45	0.25	5.63		
			2	110.00	0.45	0.30	29.70		
			3x2	60.00	0.45	0.30	48.60		
			2	25.00	0.45	0.35	7.88		
	Berm Cutting								
			2	130.00	1.00	0.20	52.00		
			1	50.00	1.00	0.25	12.50		
			2	110.00	1.00	0.25	55.00		
			3x2	60.00	1.00	0.25	90.00		
			2	25.00	1.00	0.25	12.50		
	For Culvert		1	6.50	1.80	1.05	12.29		
							361.19	90.72	32767.00
	Basic Rate	84.00							
	Area Weightage @8%	6.72							
	Total	90.72							
2	Removing B.S. Slab Drain and stacking (P. 28 / I. 5.32 PWD SR - 2013-14)	Sqm							
			2	65.00		1.35	175.50		
			2	25.00		1.35	67.50		
			2	50.00		1.35	135.00		
			2	40.00		1.35	108.00		
			2	35.00		1.35	94.50		
							580.50	50.11	29090.00
	Basic Rate	46.40							
	Area Weightage @8%	3.71							
	Total	50.11							
3	Refixing stone slabs of drains and pointing in CM (1:3) (P. 28 / I. 5.33 PWD SR - 2013-14)	Sqm							
							580.50	70.04	40657.00
	Basic Rate	64.85							
	Area Weightage @ 8%	5.19							
	Total	70.04							